

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont ścian w piwnicy OSP po zalaniu					
1		SCIANY I POSADZKI			
1	Kalkulacja d.1 własna	Ręczny transportowe wyniesienie i ponowne wniesienie mebli po zakończeniu robót remontowych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-04 d.1 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		<1/ pom. klubowe nr 01> 51.43	m ²	51.430	
		<2/ pom. magazynowe nr 02> 26.72	m ²	26.720	
		<3/ pom. pomocnicze nr 03> 30.97	m ²	30.970	
		<4/ pom. pomocnicze nr 04> 53.41	m ²	53.410	
		<5/ ciagi komunikacyjne nr 21> 5.71*7.02+1.90*2.71+0.40*1.11+2.69*2.69+3.09*1.50+0.40*1.11+9.95*1.50	m ²	72.917	
		<6/ pom. klubowe nr 10> 66.09	m ²	66.090	
		<7/ pom. klubowe nr 11> 41.09	m ²	41.090	
		<8/ pom. magazynowe nr 12> 23.29	m ²	23.290	
				RAZEM	365.917
3	d.1 kalk. własna	Czyszczenie szlifierkami powierzchni poziomych konstrukcji betonowych - po zerwaniu wykładzin poz.2	m ²		
			m ²	365.917	
				RAZEM	365.917
4	KNR AT-26 d.1 0102-01	Gruntowanie ręczne	m ²		
		poz.2	m ²	365.917	
				RAZEM	365.917
5	KNR 2 d.1 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 2.0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet poz.2	m ²		
			m ²	365.917	
				RAZEM	365.917
6	KNR 2-02 d.1 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW poz.2	m ²		
			m ²	365.917	
				RAZEM	365.917
7	KNR 2-02 d.1 1112-05 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - listwy przyściennne cokoły	m ²		
		<1/ pom. klubowe nr 01> (8.99*2+5.67*2+1.43*4+0.28*2-1.50)*0.10	m ²	3.410	
		<2/ pom. magazynowe nr 02> (5.71*2+4.68*2-1.0)*0.10	m ²	1.978	
		<3/ pom. pomocnicze nr 03> (5.78*2+5.95*2-1.0)*0.10	m ²	2.246	
		<4/ pom. pomocnicze nr 04> (9.95*2+5.67*2+1.06*2-1.0)*0.10	m ²	3.236	
		<5/ ciagi komunikacyjne nr 21> [(5.71*2+7.02*2+1.90*2+1.09*2-(1.33+1.01*4+1.11+1.51))+[5.78*2+2.69*2-(1.11*2+1.01)]+[9.95*2+1.50-(1.11+1.01+1.51)]]*0.10	m ²	5.493	
		<6/ pom. klubowe nr 10> (11.59*2+5.71*2+0.80*2+0.54*2-1.50)*0.10	m ²	3.578	
		<7/ pom. klubowe nr 11> (9.83*2+4.13*2+0.40*2-1.50)*0.10	m ²	2.722	
		<8/ pom. magazynowe nr 12> (5.78*2+4.03*2-1.0)*0.10	m ²	1.862	
				RAZEM	24.525
8	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		21	szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
9	KNR AT-26 d.1 0101-02	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły 10	m ²		
			m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
10	KNR AT-25 d.1 0113-02 analogia	Wstępna iniekcja wypełniająca pustki w ścianie o grubości 38 cm - otwory dla iniekcji grawitacyjnej jednorzędowej jednostronnej - wiercenie otworów co 30 cm	m		
		< 1/ pom. klubowe nr 01> (8.99*2+5.67*2+1.43*4+0.28*2-1.50)	m	34.100	
		< 2/ pom. magazynowe nr 02> (5.71*2+4.68*2-1.01)	m	19.770	
		< 3/ pom. pomocnicze nr 03> (5.78*2+5.95*2-1.01)	m	22.450	
		< 4/ pom. pomocnicze nr 04> (9.95*2+5.67*2+1.06*2-1.01)	m	32.350	
		< 5/ ciagi komunikacyjne nr 07> 6.38+8.15+2.77-1.01*2+4.65*2-1.50-1.01	m	22.070	
		< 6/ wymiennikownia nr 09> 5.82*2+5.75*2-1.01	m	22.130	
		< 7/ pom. klubowe nr 10> (11.59*2+5.71*2+0.80*2+0.54*2-1.50)	m	35.780	
		< 8/ pom. klubowe nr 11> (9.83*2+4.13*2+0.40*2-1.50)	m	27.220	
		< 9/ pom. magazynowe nr 12> (5.78*2+4.03*2-1.01)	m	18.610	
		<10/ pom. gospodarcze nr 13> 2.57*2+1.46+0.25	m	6.850	
		<11/ pom. gospodarcze nr 20> 4.05*2+2.70*2-1.01	m	12.490	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<12/ ciagi komunikacyjne nr 21 > [5.71*2+7.02*2+1.90*2+1.09*2-(1.33+1.01*4+1.11+1.51)]+[5.87*2+2.69*2-(1.11*2+1.01)]+[9.95*2+1.50-(1.11+1.01+1.51)]	m	55.110	
				RAZEM	308.930
11	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	0701-05	(4.55+2.60+7.00+5.71+3.11+3.10+2.70+4.45*3+1.70*3+2.65+2.65+8.46+1.85+12.82+2.69+2.56+4.01+8.98+5.61+4.61+5.71+3.95+5.71+5.93+2.90+5.70+4.71+4.09+9.85+11.55+5.66+5.62+9.84+5.72+5.82)*2*1.00	m ²	393.740	
				RAZEM	393.740
12	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m ³		
d.1	0106-05	393.740*0.025	m ³	9.844	
				RAZEM	9.844
13	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 8 km	m ³		
d.1	0108-11 0108-12	393.740*0.025	m ³	9.844	
				RAZEM	9.844
14	KNR 9-21	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych powyżej 10 m2 metodą natrysku	m ²		
d.1	0302-03	393.740	m ²	393.740	
				RAZEM	393.740
15	KNR 9-21	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 45-80 m3 przy użyciu osuszacza kondensacyjnego (nie obejmuje osuszania podłoża)	po- miesz- czenie po- miesz- czenie		
d.1	0201-03	5		5.000	
				RAZEM	5.000
16	KNR 9-21	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 25-45 m3 przy użyciu osuszacza kondensacyjnego (nie obejmuje osuszania podłoża)	po- miesz- czenie po- miesz- czenie		
d.1	0201-02	5		5.000	
				RAZEM	5.000
17	KNR 9-21	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze do 25 m3 przy użyciu osuszacza kondensacyjnego (nie obejmuje osuszania podłoża)	po- miesz- czenie po- miesz- czenie		
d.1	0201-01	2		2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR 9-21	Dwukrotne odgrzybianie powierzchni ścian murowanych, tynków, powłok malarskich, okładzin ceramicznych, okładzin kamiennych o powierzchni 25-50 m2 metodą natrysku	m ²		
d.1	0401-03	393.740	m ²	393.740	
				RAZEM	393.740
19	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.1	0803-03	393.740	m ²	393.740	
				RAZEM	393.740
20	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	1202-09	(4.55+2.60+7.00+5.71+3.11+3.10+2.70+4.45*3+1.70*3+2.65+2.65+8.46+1.85+12.82+2.69+2.56+4.01+8.98+5.61+4.61+5.71+3.95+5.71+5.93+2.90+5.70+4.71+4.09+9.85+11.55+5.66+5.62+9.84+5.72+5.82)*2*1.64	m ²	645.734	
				RAZEM	645.734
21	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	393.740+645.734	m ²	1039.474	
				RAZEM	1039.474
22	NNRNKB	(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	1039.474	m ²	1039.474	
				RAZEM	1039.474
23	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1	1505-01	1039.474	m ²	1039.474	
				RAZEM	1039.474

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
24	KNR 0-19	Montaż drzwi wewnętrznych typu . DRE / PORTA	m ²		
d.1	1023-12				
	analogia				
		1.40*2.10*3	m ²	8.820	
		0.90*2.10*16	m ²	30.240	
		1.00*2.10*2	m ²	4.200	
				RAZEM	43.260